

«Հայանտա» ՊՈԱԿ Գուգարքի և Լավարի անտառտնտեսություններում 315 հա տարածքի անտառապատման  
 ծավալային աշխատանքների  
 Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ը

Նախատեսված աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Աշխատանքի ծավալն ըստ նախագծի	Միավորի արժեքը, դրամ	Գումար, դրամ
<i>I Անտառապատում</i>				
Խրամատների փորում ձեռքով 0,50x0,35մ	զծմ	945,000		
Քարերի հավաք խրամատներում	մ <sup>2</sup>	472,500		
Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 0,50x0,35մ	զծմ	945,000		
Սերմնաբուսակների ժամանակավոր ծածկումը հողով	հազ. հատ	1,265.25		
Սերմնաբուսակների նախապատրաստում տնկման համար	հազ. հատ	1,265.25		
Սերմնաբուսակների տնկում բահով	հազ. հատ	1,265.25		
Կաղնու սերմերի ցանքս 5 հատ մեկ ցանքատեղում	ցանքատեղ	309,570		
Ագրոտեխնիկական խնամք (4 անգամ)	զծմ	3,780,000		
Միջշարքերում խոտհունձ	մ <sup>2</sup>	2,362,500		
Տնկանյութի ձեռքբերում, որից	հատ	1,265,250		
սոճի սովորական	հատ	416,750		
հաճարենի արևելյան	հատ	61,000		
հացենի սովորական, թխկի բարձրլեռնային և այլն	հատ	787,500		
Խոշորատեղ կաղնու սերմերի ձեռքբերում և նախապատրաստում (ստրատիֆիկացիա)	կգ	5,203.80		
<b>Ընդամենը 1-ին տարում</b>				0
<b>2-րդ տարի</b>				
Ագրոտեխնիկական խնամք (3 անգամ)	զծմ	2,835,000		
Միջշարքերում խոտհունձ	մ <sup>2</sup>	2,362,500		
Հողի նախապատրաստում լրացման աշխատանքների համար	հատ	315,000		
Անտառմշակույթների լրացման աշխատանքներ	հատ	315,000		
Տնկանյութի ձեռքբերում լրացման աշխատանքների համար	հատ	253,050		
Խոշորատեղ կաղնու սերմերի ձեռքբերում և նախապատրաստում (ստրատիֆիկացիա) լրացման աշխատանքների համար	կգ	1,115.10		
<b>Ընդամենը 2-րդ տարում</b>				0
<b>3-րդ տարի</b>				
Ագրոտեխնիկական խնամք (2 անգամ)	զծմ	1,890,000		
Միջշարքերում խոտհունձ	մ <sup>2</sup>	2,362,500		
<b>Ընդամենը 3-րդ տարում</b>				0
<b>4-րդ տարի</b>				
Ագրոտեխնիկական խնամք (1 անգամ)	զծմ	945,000		
Միջշարքերում խոտհունձ	մ <sup>2</sup>	2,362,500		
<b>Ընդամենը 4-րդ տարում</b>				0
<b>5-րդ տարի</b>				

Նախատեսված աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Աշխատանքի ծավալն ըստ նախագծի	Միավորի արժեքը, դրամ	Գումար, դրամ
Միջշարքերում խոտհունձ	մ <sup>2</sup>	2,362,500		
<b>Ընդամենը 5-րդ տարում</b>				0
<b>6-րդ տարի</b>				
Միջշարքերում խոտհունձ	մ <sup>2</sup>	2,362,500		
<b>Ընդամենը 6-րդ տարում</b>				0
<b>7-րդ տարի</b>				
Միջշարքերում խոտհունձ	մ <sup>2</sup>	2,362,500		
<b>Ընդամենը 7-րդ տարում</b>				0
<b>8-րդ տարի</b>				
Միջշարքերում խոտհունձ	մ <sup>2</sup>	2,362,500		
<b>Ընդամենը 8-րդ տարում</b>				0
<b>Ընդամենը I բաժնով</b>				0
<b>II Անտառապատված տարածքների ցանկապատում</b>				
Շինափայտի մաքրում կեղևից և շիվերից	հատ	8,546		
Հենասյուների պատրաստում (1.8 մ երկարությամբ), ստորին մասի երեսպատում պաշտպանիչ շերտով(0.7 մ երկարությամբ)	հատ	8,546		
Շինափայտի բարձում և բեռնաթափում ավտոմեքենա արտադրամասից հանդամաս	խմ	143.7		
Վարորդի վարձատրությունը	խմ	143.7		
Ցանկապատի տարածքի տեղաձևում և փոսերի փորում հենասյուների տեղադրման համար 0,35x0,35մ (0,5 մ խորությամբ)	հատ	8,546		
Հենասյուների մոտեցում, տեղադրում և ամրացում	հատ	8,546		
Փշալարի բացում, ձգում և ամրացում հենասյուներին ամրակներով	զձմ	133,442		
<b>Ընդամենը II բաժնով</b>				0
<b>III Ցանկապատման համար օգտագործվող նյութեր</b>				
Ցանկապատում	զձմ	25,662		
Փայտե հենասյուներ	խմ	143.7		
Ձյութ (գուղրոն)	կգ	1,026.50		
Լուծիչ (դիզ. վառելիք)	լիտր	1,539.70		
Ամրակներ (մեխեր)	կգ	256.6		
Փշալար	զձմ	133,442		
Տրանսպորտային վառելիք (բենզին)	լիտր	1,026.50		
Երկփեղկանի փայտե դարպաս 2 x (2մx1,5մ)	հատ	9		
<b>Ընդամենը III բաժնով</b>				0
Տրանսպորտային ծախսեր				
Պահպանության ծախսեր				
<b>Ընդհանուրը</b>				0